



Montage et pose de mobilier (boutiques & locaux)

Montage en kit, fixations selon supports, réglages et qualité de fin de chantier en boutiques, bureaux et commerces.

Objectifs pédagogiques

- ▶ Monter et poser du mobilier en kit et sur mesure dans des locaux commerciaux.
- ▶ Réaliser des fixations adaptées aux supports et garantir la qualité de fin de chantier.

Programme détaillé – 3 JOURS / 21 HEURES (≈ 80 % DE PRATIQUE)

Jour 1 – Bases du montage et organisation du chantier

7 h • dont TP

1. Enjeux, sécurité et organisation du chantier

- ▶ Enjeux de la pose de mobilier en boutiques / locaux commerciaux (image de marque, sécurité, ergonomie).
- ▶ Règles de sécurité : postures, charges lourdes, EPI, travail à deux, outils électroportatifs.
- ▶ Organiser le chantier : zones de déballage / montage, protection des sols et murs, gestion du flux de cartons.
- ▶ Lecture de notices de montage (meubles en kit) et de plans simples d'agencement.

2. Systèmes d'assemblage et montage de caissons (TP)

- ▶ Les systèmes d'assemblage : tourillons, excentriques, vis, équerres....
- ▶ Outils de montage : visseuse, embouts, serre-joints, cales, niveau, mètre.
- ▶ TP : déballage et tri des pièces / quincailleries, puis montage complet de 1 à 2 caissons (bas et haut) par binôme, avec contrôle des.
- ▶ assemblages.

Jour 2 – Pose, fixation et réglages 7 h • dont TP

3. Fixations aux supports et pose

- ▶ Préparer et ajuster le meuble : vérification des dimensions, repérage des réservations (prises, plinthes, poteaux).
- ▶ Moyens de fixation : chevilles pour murs pleins / creux, vis, rails, consoles ; cas des cloisons légères (BA13) et des supports fragiles.
- ▶ Prévention du basculement et choix de la fixation selon la charge ; traçage des axes, niveaux, alignements.
- ▶ TP : perçage / chevillage sur différents supports (panneaux de simulation) + pose d'un meuble haut / gondole sur mur d'essai.

4. Réglages des quincailleries et alignements

- ▶ Réglages : charnières (3D), coulisses de tiroirs, pieds réglables, socles et plinthes, portes coulissantes.
- ▶ Contrôle de la planéité, de l'aplomb et de l'alignement entre plusieurs éléments (linéaires).
- ▶ TP : réglage des portes et tiroirs + création d'un petit linéaire (2 à 3 meubles) avec alignement des façades.

Jour 3 – Cas pratiques boutiques / bureaux et qualité de fin de chantier 7 h • dont mise en situation

PUBLIC CONCERNÉ

Salariés de l'agencement / second œuvre intervenant en boutiques, bureaux et commerces.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis.

DURÉE & ORGANISATION

21 heures (3 jours).

En intra-entreprise ou inter-entreprises ; calendrier défini avec l'entreprise.

MODALITÉ

Présentiel (plateau technique / chantier-école).

TARIF & FINANCEMENT

Sur devis. Formation finançable par Constructys (OPCO du BTP) au titre du plan de développement des compétences. TVA non applicable / selon régime.

DÉLAI D'ACCÈS

Inscription jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la formation. Prévoir en amont le dépôt du dossier de prise en charge Constructys.

CONTACT & INSCRIPTION

info@oxyformation.fr · 01 83 43 92 38 ·
www.oxyformation.fr · Demande de devis en ligne.



Montage et pose de mobilier (boutiques & locaux) (suite)

5. Ateliers cas pratiques d'agencement

- ▶ Cas 1 : zone d'accueil / comptoir (montage et pose d'un comptoir ou meuble caisse).
- ▶ Cas 2 : linéaire de présentation murale (enchaînement de meubles, alignement des chants, continuité des lignes).
- ▶ Cas 3 : rangement arrière-boutique / bureau (meubles bas + éléments hauts, passages de câbles simples).
- ▶ Réalisation, par petits groupes, d'un mini-agencement type.

6. Organisation, coordination et relation client

- ▶ Coordination avec les autres corps d'état (peinture, sols, électricité) et phasage de l'intervention.
- ▶ Gestion des aléas (erreurs de livraison, pièces manquantes).
- ▶ Comportement en présence du client / personnel : discrétion, horaires, propreté, image de l'entreprise.

7. Qualité de fin de chantier et évaluation

- ▶ Contrôle de fin de chantier : visuel, fonctionnement des ouvrants, stabilité, sécurité.
- ▶ Nettoyage, évacuation et tri des déchets (cartons, plastiques).
- ▶ Check-list de fin de chantier, simulation de restitution au client (usage / entretien) et bilan des acquis.

Organisation pédagogique

Moyens & méthodes pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique sur plateau technique / chantier-école. Démonstrations, exercices guidés et travaux individuels ; supports remis aux participants.

Moyens de suivi & modalités d'évaluation

Feuilles de présence émargées. Évaluation continue tout au long de la formation et évaluation finale (théorique et/ou pratique). Attestation de fin de formation précisant les acquis.

Profil des formateurs

Formateurs professionnels experts de leur métier, justifiant d'une expérience significative dans le bâtiment et la rénovation. CV et qualifications disponibles sur demande.

COMPÉTENCES VISÉES

Monter et poser du mobilier en kit et sur mesure avec des fixations adaptées, dans le respect de la qualité de fin de chantier.

ACCESSIBILITÉ – SITUATION DE HANDICAP

Locaux et plateaux techniques accessibles. Un référent handicap étudie avec vous les adaptations nécessaires (pédagogie, matériel, rythme) – nous contacter.

VALIDATION / SANCTION

Évaluation continue et travaux pratiques. Attestation de fin de formation précisant les acquis.